

# TECHNISCHE BESCHREIBUNG

## REIFEN- CONTAINER



Symbolfoto

### ABMESSUNGEN UND GEWICHTE gültig für Standardcontainer

GRÖSSE	AUSSENMASSE IN MM			INNENMASSE IN MM			TÜRÖFFNUNG IN MM		GEWICHTSANGABEN IN KG	
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Eigengewicht	Max. Zuladung
20'*	6.058	2.438	2.591	5.867	2.330	2.350	2.286	2.261	ca. 2.250	ca. 28.000
20'HC	6.058	2.438	2.896	5.867	2.330	2.655	2.286	2.566	ca. 2.420	ca. 28.000
40'*	12.192	2.438	2.591	11.998	2.330	2.350	2.286	2.261	ca. 3.780	ca. 26.700
40' HC*	12.192	2.438	2.896	11.998	2.330	2.655	2.286	2.566	ca. 4.020	ca. 26.400
45'	13.716	2.438	2.591	13.556	2.330	2.350	2.286	2.261	ca. 4.700	ca. 25.700
45' HC	13.716	2.438	2.896	13.556	2.330	2.655	2.286	2.566	ca. 4.900	ca. 25.500

Abweichungen [LxBxH Toleranz ± 5mm] produktionsbedingt möglich; Gewichtsabweichungen nach Ausführungsvarianten möglich;  
\* im Mietpark verfügbar

## KONSTRUKTIONSDetails

### ALLGEMEIN

<b>Rahmenkonstruktion</b>	Robuste Stahlbauweise, 8 ISO Containerecken, nach ISO-Norm und CSC Bestimmungen gefertigt. Front- und Seitenwände aus gesicktem Corten Stahlblech, seitliche Belüftungsöffnungen
<b>Boden</b>	Schichtholzplatten 21mm auf Stahlquerträger
<b>Türen</b>	Doppelflügeltüren außen angeschlagen, mit Verriegelungsstangen und Zollverschluss
<b>Lackierung</b>	Hochwertige, seefeste Lackierung
<b>Farbe außen</b>	RAL Töne nach Verfügbarkeit
<b>Farbe innen</b>	Ral 7035 lichtgrau
<b>Optionen</b>	Elektroinstallation, Beleuchtung, Personentüre, Fenster, Sicherheitsverschlussystem, Regalsysteme, Lüftungsgitter, Isolierung, Auffahrtsrampe, Lackierung & Beklebung

## HANDLING

---

Mit Gabelstapler oder Kran (Winkel zwischen Hebeseilen und Horizontale mindestens 60°). Handling mit Containerstapler (Front Spreader) ist nicht zulässig.

## ANMERKUNGEN / VERMERKE

---

### Tragfähigkeit bei Schneelast

„Jeder Kunde hat selbst zu prüfen ob das Schneeaufkommen am Aufstellort der Tragfähigkeit des Containers entspricht. Conzept Container Modulbau & Handel GmbH übernimmt auch keine Verantwortung/Haftung bei unvorhergesehenen Schneemengen, welche über das übliche örtliche Maß hinausgehen. Der Kunde hat für die ordnungsgemäße Schneeräumung selbst Sorge zu tragen.“

Stand 2022 - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

