

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

OPEN SIDE SEECONTAINER

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE gültig für Standardcontainer

GRÖSSE	AUSSENMASSE IN MM			INNENMASSE IN MM			TÜRÖFFNUNG IN MM		GEWICHTSANGABEN IN KG	
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Eigengewicht	Max. Zuladung
20' OS	6.058	2.438	2.591	5.898	2.350	2.285	5.702	2.154	ca. 2.775	ca. 21.225

Abweichungen [LxBxH Toleranz ± 5mm] produktionsbedingt möglich; Gewichtsabweichungen nach Ausführungsvarianten möglich;

KONSTRUKTIONSDetails

Rahmenkonstruktion	Robuste Stahlbauweise, 8 ISO Containerecken, nach ISO-Norm und CSC Bestimmungen gefertigt. Front- und Seitenwände aus gesicktem Corten Stahlblech, seitliche Belüftungsöffnungen
Boden	Schichtholzplatten 21 mm auf Stahlquerträger
Türen	Dieser Containertyp verfügt an einer Längsseite über eine komplett zu öffnende Faltflügeltür. Zusätzlich verfügt der OS-Container an einer der Schmalseiten über eine Doppelflügeltür. Beide Türen sind außen angeschlagen, mit Verrigelungsstangen und Zollverschluss ausgestattet.
Staplertaschen	Nur 20' Container - Abstand Mitte-Mitte 2.000mm
Lackierung	Hochwertige, seefeste Lackierung
Farbe außen	RAL Töne nach Verfügbarkeit
Farbe innen	RAL Töne nach Verfügbarkeit
Optionen	Elektroinstallation, Beleuchtung, Personentüre, Fenster, Sicherheitsverschlussystem, Regalsysteme, Lüftungsgitter, Isolierung, Auffahrtsrampe, Lackierung & Beklebung

HANDLING

Mit Gabelstapler oder Kran (Winkel zwischen Hebeseilen und Horizontale mindestens 60°). Handling mit Containerstapler (Front Spreader) ist nicht zulässig.

ANMERKUNGEN / VERMERKE

Tragfähigkeit bei Schneelast

Jeder Kunde hat sich vor Bestellung über die Schneelast am Aufstellungsort selbst zu erkundigen. Bei Überschreitung der örtlichen Schneelast gegenüber der Traglast des Containerdaches hat der Kunde entsprechende Maßnahmen [z.B.: Containerdach mit erhöhter Dachtraglast, Sekundärdach,...] vor Aufstellung zu treffen. Conzept Container Modulbau & Handel GmbH übernimmt keine Haftung bei unvorhergesehenen Schneemengen, welche über das ortsübliche Maß hinausgehen. Der Kunde hat für die ordnungsgemäße Schneeräumung des Daches selbst Sorge zu tragen.

Stand 2022 - Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

